

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



OBRA: SISTEMA DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

LOCAL: RODOVIA VICINAL PEDRO LOPES TORRES, KM 1 - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
CÓD. SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ SERVIÇO			R\$ TOTAL	R\$ TOTAL C/ BDI 20%		
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	1.269,00	R\$	1.522,80	
72898	1.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	150,00	R\$	3,57	R\$	535,50	R\$	642,60	
72900	1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	150,00	R\$	4,89	R\$	733,50	R\$	880,20	
	2	SISTEMA DE CONTENÇÃO EM GABIÃO					R\$	168.192,89	R\$	201.831,47	
94310	2.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M³	1.545,18	R\$	15,35	R\$	23.718,51	R\$	28.462,22	
95296	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (5 KM)	мзхкм	9.657,37	R\$	1,34	R\$	12.940,88	R\$	15.529,05	
92743	2.3	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M³	336,00	R\$	386,35	R\$	129.813,60	R\$	155.776,32	
74236/001		PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M ²	176,40	R\$	9,75	R\$	1.719,90	R\$	2.063,88	
	3	PASSEIO PÚBLICO / GUARDA-CORPO					R\$	19.430,73	R\$	23.316,88	
73631	3.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	48,40	R\$	298,98	R\$	14.470,63	R\$	17.364,76	
94990	3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	6,80	R\$	522,95	R\$	3.556,06	R\$	4.267,27	
94267	3.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF. 06/2016	М	44,00	R\$	31,91	R\$	1.404,04	R\$	1.684,85	
TOTAL							R\$	188.892,62	R\$	226.671,15	

VALOR TOTAL: R\$ 226.671,15 (Duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e um Reais e quinze centavos.)

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2018			

FOI UTILIZADO O REFERENCIAL DE CUSTOS SINAPI-ABRIL/2017 DESONERADO

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS RAPHAEL TRAMONTE LEME ENG^o CIVIL - CREA 5069465124