



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



PEDERNEIRAS
VAMOS JUNTOS!

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ENDEREÇO: Loteamento Cidade Nova (Várias Ruas); Av. Dr. Alberto Clementino Moreira

BDI: 19,60%

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CPOS VERSÃO 172 - SEM DESONERAÇÃO

item	Cód. CPOS	Serviço	Un.	Quant.	R\$ unit			R\$ Total	R\$ BDI
					Materiais	Mão de Obra	Tot. unit.		
1		Recapeamento Asfáltico						R\$ 950.688,44	R\$ 1.137.023,38
1.1		Mobilização						R\$ 138.978,58	R\$ 166.218,38
1.1.1		Serviços Preliminares						R\$ 138.978,58	R\$ 166.218,38
	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R\$ 302,13	R\$ 65,74	R\$ 367,87	R\$ 2.207,22	R\$ 2.639,84
	55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	m²	28.200,28	R\$ 4,85	R\$ -	R\$ 4,85	R\$ 136.771,36	R\$ 163.578,54
1.2		Recapeamento Asfáltico						R\$ 811.709,86	R\$ 970.805,00
1.2.1		Fresagem						R\$ 12.348,56	R\$ 14.768,88
	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m²	1.729,49	R\$ 6,70	R\$ 0,44	R\$ 7,14	R\$ 12.348,56	R\$ 14.768,88
1.2.2		Capa Asfáltica 3cm						R\$ 799.361,30	R\$ 956.036,12
	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	29.929,77	R\$ 3,39	R\$ 0,07	R\$ 3,46	R\$ 103.557,00	R\$ 123.854,18
	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	897,89	R\$ 762,63	R\$ 12,30	R\$ 774,93	R\$ 695.804,30	R\$ 832.181,94

Resp. Técnico: Paulo F. S. Galvão Filho
Engº Civil - CREA-SP 5069072940