



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071936-70	Nº SICONV 902556/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF PEDERNEIRAS/SP	BDI 1 19,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP									996.877,38	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP					-	996.877,38	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RECAPEAMENTO					-	61.053,47	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	28.529,66	1,79	BDI 1	2,14	61.053,47	RA
1.2.			PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES					-	60.197,58	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	28.529,66	1,76	BDI 1	2,11	60.197,58	RA
1.3.			CAPA DE ROLAMENTO E TRANSPORTE					-	18.620,77	
1.3.1.	SINAPI	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	2.054,14	2,67	BDI 1	3,19	6.552,71	RA
1.3.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	8.558,91	1,18	BDI 1	1,41	12.068,06	RA
1.4.			CAPA DE ROLAMENTO					-	857.005,56	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	855,91	836,91	BDI 1	1.001,28	857.005,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PEDERNEIRAS/SP

Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: RAPHAEL TRAMONTE LEME

CREA/CAU: 5069465124

ART/RRT: 28027230201060710