



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III									
CÓDIGO CDHU	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MAT R\$	VALOR M.O R\$	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL C/ BDI 20%
	1	PLACA DE OBRA						R\$ 861,60	R\$ 1.033,92
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	6,00	R\$ 102,43	R\$ 41,17	R\$ 143,60	R\$ 861,60	R\$ 1.033,92
	2	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RECAPEAMENTO						R\$ 5.215,01	R\$ 6.258,02
54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	8.148,46	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 5.215,01	R\$ 6.258,02
	3	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES						R\$ 38.623,70	R\$ 46.348,44
54.03.230	3.1	Imprimação betuminosa ligante	m ²	8.148,46	R\$ 4,66	R\$ 0,08	R\$ 4,74	R\$ 38.623,70	R\$ 46.348,44
	4	CAPA DE ROLAMENTO						R\$ 271.329,05	R\$ 325.594,86
54.03.210	4.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - ESP = 3,00 CM	m ³	244,45	R\$ 1.096,53	R\$ 13,41	R\$ 1.109,94	R\$ 271.329,05	R\$ 325.594,86
TOTAL GERAL								R\$ 316.029,37	R\$ 379.235,24

VALOR TOTAL: R\$ 379.235,24 (Trezentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco Reais e vinte e quatro centavos).

Referencial de custos CDHU versão 181 sem desoneração

Pederneiras, 05 de Agosto de 2021

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENG° CIVIL - CREA/SP 5069465124