



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: RECAPEAMENTO DA PISTA DE CAMINHADA

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, S/Nº, PARQUE INDUSTRIAL FUAD RAZUK - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III										
CÓDIGO CDHU	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MAT R\$	VALOR M.O R\$	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL C/ BDI 20%	
	1	PLACA DE OBRA						R\$ 1.000,32	R\$ 1.200,38	
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	R\$ 122,81	R\$ 43,91	R\$ 166,72	R\$ 1.000,32	R\$ 1.200,38	
	2	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RECAPEAMENTO						R\$ 4.481,91	R\$ 5.378,29	
54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	6.689,42	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 4.481,91	R\$ 5.378,29	
	3	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES						R\$ 50.103,76	R\$ 60.124,51	
54.03.230	3.1	Imprimação betuminosa ligante	m²	6.689,42	R\$ 7,41	R\$ 0,08	R\$ 7,49	R\$ 50.103,76	R\$ 60.124,51	
	4	CAPA DE ROLAMENTO						R\$ 208.346,00	R\$ 250.015,20	
54.03.210	4.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - ESP = 2,00 CM	m³	133,79	R\$ 1.543,32	R\$ 13,96	R\$ 1.557,28	R\$ 208.346,00	R\$ 250.015,20	
TOTAL GERAL								R\$ 263.931,99	R\$ 316.718,38	

VALOR TOTAL: R\$ 316.718,38 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

Referencial de custos CDHU versão 185 sem desoneração

Pederneiras, 27 de abril de 2022

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124