



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: VÁRIAS RUAS DO JARDIM APARECIDA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III										
CÓDIGO CDHU	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MAT R\$	VALOR M.O R\$	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL C/ BDI 20%	
	<b>1</b>	<b>PLACA DE OBRA</b>						<b>R\$ 1.000,32</b>	<b>R\$ 1.200,38</b>	
02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	6,00	R\$ 122,81	R\$ 43,91	R\$ 166,72	R\$ 1.000,32	R\$ 1.200,38	
	<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RECAPEAMENTO</b>						<b>R\$ 2.095,18</b>	<b>R\$ 2.514,21</b>	
54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	3.127,13	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 2.095,18	R\$ 2.514,21	
	<b>3</b>	<b>PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES</b>						<b>R\$ 23.422,20</b>	<b>R\$ 28.106,64</b>	
54.03.230	3.1	Imprimação betuminosa ligante	m²	3.127,13	R\$ 7,41	R\$ 0,08	R\$ 7,49	R\$ 23.422,20	R\$ 28.106,64	
	<b>4</b>	<b>CAPA DE ROLAMENTO</b>						<b>R\$ 146.094,51</b>	<b>R\$ 175.313,41</b>	
54.03.210	4.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - ESP = 3,00 CM	m³	93,81	R\$ 1.543,32	R\$ 13,96	R\$ 1.557,28	R\$ 146.094,51	R\$ 175.313,41	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 172.612,21</b>	<b>R\$ 207.134,64</b>	

**VALOR TOTAL: R\$ 207.134,64 (Duzentos e sete mil, cento e trinta e quatro Reais e sessenta e quatro centavos).**

Referencial de custos CDHU versão 185 sem desoneração

Pederneiras, 18 de Abril de 2022.

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA  
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124