



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: VÁRIAS RUAS DO JARDIM APARECIDA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III									
CÓDIGO CDHU	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MAT R\$	VALOR M.O R\$	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL C/ BDI 20%
	1	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 103.908,59	R\$ 124.690,31
	1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 30.273,22	R\$ 36.327,86
07.02.040	1.1.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	m³	201,59	R\$ 9,78	R\$ 1,22	R\$ 11,00	R\$ 2.217,44	R\$ 2.660,92
08.01.060	1.1.2	Escoramento de solo pontaleado	m²	414,33	R\$ 13,42	R\$ 7,18	R\$ 20,60	R\$ 8.535,20	R\$ 10.242,24
11.18.040	1.1.3	Lastro de pedra britada	m³	134,39	R\$ 114,14	R\$ 25,13	R\$ 139,27	R\$ 18.716,50	R\$ 22.459,79
07.11.020	1.1.4	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	136,29	R\$ 3,56	R\$ 2,34	R\$ 5,90	R\$ 804,09	R\$ 964,91
	1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES						R\$ 73.635,37	R\$ 88.362,44
49.12.010	1.2.1	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	unid.	3,00	R\$ 1.715,21	R\$ 1.329,46	R\$ 3.044,67	R\$ 9.134,01	R\$ 10.960,81
49.12.110	1.2.2	Caixa de passagem e boca de lobo de 1,60 x 1,60 x 1,60 m	unid.	4,00	R\$ 3.319,14	R\$ 2.248,84	R\$ 5.567,98	R\$ 22.271,92	R\$ 26.726,30
46.12.080	1.2.3	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	18,60	R\$ 152,63	R\$ 44,40	R\$ 197,03	R\$ 3.664,76	R\$ 4.397,71
46.12.100	1.2.4	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	119,51	R\$ 265,48	R\$ 57,21	R\$ 322,69	R\$ 38.564,68	R\$ 46.277,62
	2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						R\$ 250.063,31	R\$ 300.075,97
	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RECAPEAMENTO						R\$ 3.052,98	R\$ 3.663,57
54.01.410	2.1.1	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	4.556,68	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 3.052,98	R\$ 3.663,57
	2.2	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES						R\$ 34.129,53	R\$ 40.955,44
54.03.230	2.2.1	Imprimação betuminosa ligante	m²	4.556,68	R\$ 7,41	R\$ 0,08	R\$ 7,49	R\$ 34.129,53	R\$ 40.955,44
	2.3	CAPA DE ROLAMENTO						R\$ 212.880,80	R\$ 255.456,96
54.03.210	2.3.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - ESP = 3,00 CM	m³	136,70	R\$ 1.543,32	R\$ 13,96	R\$ 1.557,28	R\$ 212.880,80	R\$ 255.456,96
TOTAL GERAL								R\$ 353.971,90	R\$ 424.766,28

VALOR TOTAL: R\$ 424.766,28 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e seis Reais e vinte e oito centavos).

Referencial de custos CDHU versão 185 sem desoneração

Pederneiras, 19 de Abril de 2022.

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124