



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082707-52	<b>Nº SICONV</b> 928541/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Pederneiras	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Pederneiras/SP	<b>BDI 1</b> 20,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP</b>									<b>392.542,33</b>	
<b>1.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>392.542,33</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>16.420,27</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.516,50	2,28	BDI 1	2,74	15.115,21	RA
1.1.0.2.	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	181,26	BDI 1	217,51	1.305,06	RA
<b>1.2.</b>			<b>CAPA DE ROLAMENTO E PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES</b>					-	<b>340.769,42</b>	
1.2.0.1.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.516,50	7,80	BDI 1	9,36	51.634,44	RA
1.2.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	165,50	1.432,45	BDI 1	1.718,94	284.484,57	RA
1.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.654,95	2,34	BDI 1	2,81	4.650,41	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					-	<b>2.902,90</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	77,00	31,42	BDI 1	37,70	2.902,90	RA
<b>1.4.</b>			<b>CALÇADAS</b>					-	<b>32.449,74</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>PREPARO DO TERRENO</b>					-	<b>4.977,79</b>	
1.4.1.1.	CDHU	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	66,97	8,71	BDI 1	10,45	699,84	RA
1.4.1.2.	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	199,69	1,83	BDI 1	2,20	439,32	RA
1.4.1.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	39,94	80,09	BDI 1	96,11	3.838,63	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>GUIAS E SARJETAS E PISO</b>					-	<b>27.471,95</b>	
1.4.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	66,97	54,07	BDI 1	64,88	4.345,01	RA
1.4.2.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2,40	155,73	BDI 1	186,88	448,51	RA
1.4.2.3.	CDHU	70.02.022	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água	M2	9,86	33,89	BDI 1	40,67	401,01	RA
1.4.2.4.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	199,69	92,97	BDI 1	111,56	22.277,42	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082707-52	<b>Nº SICONV</b> 928541/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Pederneiras	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 10-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Pederneiras/SP	<b>BDI 1</b> 20,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP</b>									<b>392.542,33</b>
Observações:									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pederneiras/SP  
**Local**  
  
terça-feira, 31 de janeiro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Raphael Tramonte Leme  
**CREA/CAU:** 5069465124  
**ART/RRT:** 28027230221432249

RECURSO  
←