



QUADRO DE ESQUADRIAS:PORTAS				
CÓD.	LARG.	ALT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
PM1	0.80	2.10	PORTA DE MADEIRA COM 1 FOLHA "DE ABRIR"	04
PF1	1.50	2.10	PORTA DE FERRO COM 2 FOLHA (1 FIXA, 1 MÓVEL) "DE CORRER"	01

QUADRO DE ESQUADRIAS: JANELAS					
CÓD.	LARG.	ALT.	PEIT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
JP1	3.00	1.00	0.80	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO DOBRADO (C/ GRADES)	08









LEGENDA DE PAREDES

- PAREDES EXISTENTES
- PAREDES À CONSTRUIR
- PAREDES À DEMOLIR

DETALHES DA PINTURA

- PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DAS NOVAS SALAS DE AULA CONFORME PRÉDIO EXISTENTE
- PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DE AULA:
  - -DO CHÃO ATÉ 1,50M = TINTA ESMALTE COR "PALHA"
  - -DE 1.50M ATÉ O TETO = TINTA LÁTEX COR "PALHA"
- REPINTAR PAREDES DA ÁREA DE SERVIÇO CONFORME PINTURA ORIGINAL
- COLUNAS DO PÁTIO PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR "AZUL"
- ESTRUTURA METÁLICA DO PÁTIO PINTADA COM TINTA ESMALTE COR "AREIA"
- LAJES - PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR "BRANCO-NEVE"
- ESQUADRIAS METÁLICAS PINTADAS SEGUNDO PADRÃO DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE
- PORTAS PINTADAS SEGUNDO PADRÃO DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE

PLANTA, VISTA DA COBERTURA E CORTES — ÚNICA

PROJETO DE AMPLIAÇÃO ESCOLAR
ASSUNTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
PROPRIETÁRIO:

EMEI "MARIA ANGELA PISANI MEGNA" - RUA SANTOS DUMONT, Nº S-262
PEDERNEIRAS/SP

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA



ÁREAS	
CONSTRUÇÕES EXISTENTE	471.83 m2
SALAS DE AULA (À CONSTRUIR)	159.55 m2
ÁREA DE SERVIÇO (À CONSTRUIR)	9.38 m2
PÁTIO (À CONSTRUIR)	170.78 m2
ÁREA À CONSTRUIR	339.71 m2
ÁREA TOTAL	811.54 m2

A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO , POR PARTE DA PREFEITURA , DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO , NEM EXIME O PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO E PROJETO
ENGº ANTONIO CARLOS VALINETI
CREA 060054320 5

FORMATO ESPECIAL (650 x 865)