VALE DO IGAPÓ



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

06 LUMINÁRIAS (braço Médio) VAPOR SÓDIO DE 100 W
06 REATORES 17 W
TOTAL = 702 W
TOTAL = 762 kVA

NOTA 300000263963



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20 LUMINÁRIAS (braço Longo) VAPOR SÓDIO DE 250 W
20 REATOR 30 W
TOTAL = 5600 W
TOTAL = 6080 VA

NOTA 300000252048



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

04 LUMINÁRIAS (braço Longo) VAPOR SÓDIO DE 250 W
04 REATOR 30 W
TOTAL = 1120 W
TOTAL = 1216 VA

RUA DUQUE DE CAXIAS



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

01 LUMINÁRIA (braço Longo) VAPOR SÓDIO DE 250 W
01 REATOR 30 W
TOTAL = 280 W
TOTAL = 304 VA

RUA SEBASTIÃO FLORENCIO PEREIRA



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

02 LUMINÁRIAS (braço Médio) VAPOR SÓDIO DE 150 W
02 REATORES 22 W
TOTAL = 344 W
TOTAL = 374 VA

RUA JOÃO PEDRO AFONSO ORTEGA



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

03 LUMINÁRIAS (braço Médio) VAPOR SÓDIO DE 150 W
03 REATORES 22 W
TOTAL = 516 W
TOTAL = 561 VA

NOTA 300000252090



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

11 LUMINÁRIAS (braço Longo) VAPOR SÓDIO DE 250 W
11 REATOR 30 W
TOTAL = 3080 W
TOTAL = 3344 VA

SIMBOLOGIA

	Poste de concreto existente
	Poste de madeira existente
	Transformador existente
	Rede Primária
	Rede Secundária
	Chave Fusível existente
VA MS150	Luminária Vapor Sódio, 150 W, braço Médio, integrada, ligadas entre as fases 'V' e 'A' A INSTALAR
VA MS150	Luminária Vapor Sódio, 150 W, braço Médio, integrada, ligadas entre as fases 'V' e 'A' EXISTENTE
VA MS150	Luminária Vapor Sódio, 150 W, braço Médio, integrada, ligadas entre as fases 'V' e 'A' A RETIRAR
VA MS150 VB MS150	Duas Luminárias Vapor Sódio, 150 W, braço Médio, integrada, instaladas no mesmo poste, ligadas entre as fases 'V' e 'A' e fases 'V' e 'B'
	Dados importantes: Extensões de Rede, Instalação de Postes, etc

ANEXO I

Vistos:

Folha: 01/03

Assinaturas dos Interessados:

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
CNPJ nº: 46.189.718/0001-79

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Italo Ramos Ariede
CREA n° 5068941340 (SP)

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Obra:
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Local da Obra:
Município de Pederneiras – SP

Assunto:
Projeto Elétrico de Iluminação Pública

Data: OUTUBRO de 2013

Escala: Indicadas

Realização:

Ariede
Projetos Elétricos, Laudos e Consultoria.

ITALO RAMOS ARIEDE
CREA: 5068941340
TEL: (14) 98101-9880

VALENTIN ARIEDE JUNIOR
CREA: 5060661805
TEL: (14) 99711-4974