



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: Recapeamento de ruas do centro da cidade - Contrato de repasse nº 766595/2011 MCidades

ANEXO III

LOCAL: Rua Nove de Julho, Belmiro Pereira e Coronel Coimbra - PEDERNEIRAS/SP

TABELA SINAPI ABRIL/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PREVISTOS			CUSTOS PM INFORMADO =			BDI 30%
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1	Pavimentação/Recape							
1.1	Serviços Preliminares para recapeamento							
1.1.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	73806/001	m2	8.201,87	0,96	1,25	7.873,80	10.235,93
1.2	Pinturas impermeabilizantes e ligantes							
1.2.1	Pintura de ligação com RR-2C	72943	m2	8.201,87	1,04	1,35	8.529,94	11.088,93
1.3	Capa de rolamento - transporte							
1.3.1	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante	72846	ton.	590,53	2,26	2,94	1.334,60	1.734,98
1.3.2	Transporte local com caminhão basculante, rodovia pavimentada	72881	m3xkm	2.460,00	0,87	1,13	2.140,20	2.782,26
1.4	Capa de rolamento							
1.4.1	Capa de rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	72965	ton.	590,53	171,04	222,35	101.004,25	131.305,53
TOTAL DO ITEM 2							120.882,79	157.147,63
2	Sinalização Viária							
2.1	Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica	72947	m2	367,31	12,89	16,76	4.734,63	6.155,01
TOTAL DO ITEM 3							4.734,63	6.155,01
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 125.617,41	R\$ 163.302,64

CÓDIGO	ITEM COMPONENTE DO BDI	TAXAS PERMITIDAS			
		MÍNIMO*	MÉDIO*	MÁXIMO*	PROPOSTO
X	Garantia	0,00	0,21	0,42	0,38
X	Risco	0,00	0,97	2,05	1,68
Y	Despesas Financeiras	0,00	0,59	1,20	0,90
X	Administração Central	0,11	4,07	8,03	7,10
Z	Lucro	3,83	6,90	9,96	8,60
I	Tributos	6,03	7,65	9,03	8,02
TOTAL X		0,0038	0,0164	0,0710	0,0912
TOTAL Y		0,0000	0,0000	0,0090	0,0090
TOTAL Z		0,0000	0,0000	0,0860	0,0860
TOTAL I		0,0000	0,0000	0,0802	0,0802
TOTAL DE BDI					30,00%

Pederneiras, 15 de Janeiro de 2013.

Martha Maria Ruiz Furlani Camilo

Engª Civil CREA 060109333-0

Diretora do Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Daniel Pereira de Camargo

Prefeito Municipal