



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL: Rua Santos Dumont esquina com Rua Belmiro Pereira

CIDADE: Pederneiras - SP.

TÍTULO: Reforma parcial do prédio do Departamento da Educação

1- DEMOLIÇÕES:

Demolições internas de quatro banheiros, um no pavimento inferior e três no pavimento superior sendo: Demolição das paredes internas, retirada de portas, azulejos, peças sanitárias, pisos e instalações hidráulicas. Demolição do passeio público e retirada do rodapé nos corredores interno do prédio.

2- BANHEIROS INTERNOS:

Reconstituição geral dos banheiros, sendo: Instalações hidráulicas, chapisco, reboco, Instalações de peças sanitárias, divisórias em granito cinza andorinha na espessura de 3 cm com altura de 1,80 metros composta de portas de vidro temperado com batentes de alumínio. Colocação de piso Pei 5 antiderrapante e azulejo branco Pei 3, 20 x 20 nas paredes até o teto. No banheiro do pavimento inferior será adaptado um dos boxes para pessoas com mobilidade reduzida com bacia, lavatório, ducha higiênica e barras de apoio conforme indicação no projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: (14)3284-1355 – Fax: 3284-1764 – E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

3- PASSEIO PÚBLICO:

Se necessário aterro, o material ficará por conta da Prefeitura Municipal de Pederneiras e a mão de obra para acerto do terreno por conta da contratada. Será executado um lastro de brita com 3 cm e contra piso em concreto $F_{ck} = 20 \text{ Mpa}$ com 5 cm e posterior uma camada de 2 cm de massa de regularização e então instalado piso em ladrilho hidráulico podotátil conforme padrão existente.

4- PISOS:

Os corredores e escadas indicadas no projeto serão revestidos com piso laminado em madeira inclusive rodapés e forração sobre piso existente. A cor do piso será definido pelo responsável do Departamento de Educação ou por funcionário da Prefeitura Municipal. Nas salas onde existe taco será raspado e calafetado para aplicação do verniz.

5-CORRIMÃO:

Será instalado nas escadas indicadas no projeto corrimão em aço galvanizado de $\frac{1}{2}''$ com todas as extremidades arredondadas e sem interrupção do início ao fim da escada, sendo sua fixação na parte inferior deixando a parte superior sem obstrução para o deslizamento total da mão.

6-PINTURA:

Será realizada pintura nas paredes externas do prédio na cor existente em látex acrílico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: (14)3284-1355 – Fax: 3284-1764 – E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

7- FACHADA DO PRÉDIO:

Será instalado na fachada do prédio um letreiro em alto relevo em aço inoxidável conforme padrão do prédio ao lado (Câmara Municipal) com os seguintes dizeres:

"DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO"

Pederneiras – SP, 05 de Março de 2012.

Ivana Maria Bertolini Camarinha

RG 13.341.244-1
Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valinetti

Eng.º Civil CREA 060054320 5
Diretor do Depto. de Obras e Vias Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: (14)3284-1355 – Fax: 3284-1764 – E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br