



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: Recapeamento Asfáltico e Sinalização viária  
LOCAL: Várias ruas do N. H. Leonor Mendes de Barros - Pederneiras/SP  
SICONV n° 271582015  
TABELA SINAPI JUNHO/2015 COM DESONERAÇÃO

ANEXO III

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PREVISTOS			CUSTOS PM INFORMADO = BDI 24,03%			
ITEM	DESCRIÇÃO	*CÓDIGO	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1	Pavimentação/Recape							
1.1	Serviços Preliminares para recapeamento							
1.1.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	73806/001	m2	16.838,38	1,45	1,80	24.415,65	30.282,73
1.2	Pinturas impermeabilizantes e ligantes							
1.2.1	Pintura de ligação com RR-2C	72943	m2	16.838,38	1,16	1,44	19.532,52	24.226,19
1.3	Capa de rolamento - transporte							
1.3.1	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante	72846	ton.	1.212,36	2,86	3,55	3.467,35	4.300,55
1.3.2	Transporte local com caminhão basculante, rodovia pavimentada	72881	m3xkm	5.051,51	1,09	1,35	5.506,15	6.829,27
1.4	Capa de rolamento							
1.4.1	Capa de rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	72965	ton.	1.212,36	177,07	219,62	214.672,59	266.258,41
TOTAL DO ITEM 1							267.594,25	331.897,15
2	Drenagem (Sarjetão armado 185,00 m)							
2.1	Escavação em solo	7011	m	185,00	5,11	6,34	945,35	1.172,52
2.2	Lastro de brita 1 e 2 (0,02m³/m)	74164/004	m3	3,70	83,03	102,98	307,21	381,03
2.3	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10cm (2,20kg/m²)	73994/001	KG	407,00	5,57	6,91	2.266,99	2.811,75
2.4	Concreto Fck= 20 Mpa - consumo 0,08m³/m	74138/002	m3	14,80	321,58	398,86	4.759,38	5.903,06
TOTAL DO ITEM 2							8.278,94	10.268,36
3	Sinalização Viária							
3.1	Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica	72947	m2	410,00	18,20	22,57	7.462,00	9.255,12
TOTAL DO ITEM 3							7.462,00	9.255,12
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 283.335,19	R\$ 351.420,63

\* Foi utilizado o Relatório de Serviços SINAPI - JUN2015 C/ DESONERAÇÃO.

\*\* O item 2.2.6 foi retirado do Boletim Referencial de Custos CPOS - Versão 165.

VALOR TOTAL: R\$ 351.420,63 (Trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte Reais e sessenta e três centavos).

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	4,67
Seguro e Garantia (*)	0,32	0,40	0,74	0,74
Risco	0,50	0,56	0,97	0,97
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,21
Lucro	6,64	7,30	8,69	8,69
Tributos (soma dos itens abaixo)	5,15	6,65	8,65	5,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	1,50	3,00	5,00	2,00
TOTAL				24,03

Pederneiras, 17 de Setembro de 2015.

Fábio Chaves Sgavioli  
Arquiteto e Urbanista CAU 112056-6  
Secretário de Infraestrutura e Obras

Daniel Pereira de Camargo  
Prefeito Municipal