



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUA RIO BRANCO, RUA JOSÉ FERRO E ALÇA PARA A RUA RIACHUELO - CENTRO - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III

CÓDIGO CDHU	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR MAT R\$	VALOR M.O R\$	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL C/ BDI 20%
	1	RECAPEAMENTO						R\$ 170.595,91	R\$ 204.715,10
	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES PARA RECAPEAMENTO						R\$ 3.697,86	R\$ 4.437,44
02.08.050	1.1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	6,00	R\$ 142,77	R\$ 53,41	R\$ 196,18	R\$ 1.177,08	R\$ 1.412,50
54.01.410	1.1.2	Varição de pavimento para recapeamento	m ²	3.112,08	R\$ -	R\$ 0,81	R\$ 0,81	R\$ 2.520,78	R\$ 3.024,94
	1.2	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES E LIGANTES						R\$ 22.749,30	R\$ 27.299,17
54.03.230	1.2.1	Imprimação betuminosa ligante	m ²	3.112,08	R\$ 7,21	R\$ 0,10	R\$ 7,31	R\$ 22.749,30	R\$ 27.299,17
	1.3	CAPA DE ROLAMENTO						R\$ 144.148,74	R\$ 172.978,49
54.03.210	1.3.1	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - ESP = 3,00 CM	m ³	93,36	R\$ 1.527,00	R\$ 16,97	R\$ 1.543,97	R\$ 144.148,74	R\$ 172.978,49
TOTAL GERAL								R\$ 170.595,91	R\$ 204.715,10

VALOR TOTAL: R\$ 204.715,10 (Duzentos e quatro mil, setecentos e quinze Reais e dez centavos).

Referencial de custos CDHU versão 192 sem desoneração

Pederneiras, 16 de Fevereiro de 2024.

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

RAPHAEL TRAMONTE LEME
ENGº CIVIL - CREA/SP 5069465124