



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101684-71	Nº TransfereGOV 981023/2025	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Pederneiras	Apelido do Empreendimento Recapeamento Asfáltico			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do município de Pederneiras/SP.	Município / UF Pederneiras/SP	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico em diversas ruas do município de Pederneiras/SP.									640.140,51	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	640.140,51	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	34.347,94	
1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9.773,37	2,80	BDI 1	3,36	32.838,52	RA
1.1.2.	CDHU-CPOS	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura de madeira	M2	6,00	209,64	BDI 1	251,57	1.509,42	RA
1.2.			CAPA DE ROLAMENTO E PINTURA IMPERMEABILIZANTE E LIGANTES					-	605.792,57	
1.2.1.	CDHU-CPOS	54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	9.773,37	6,65	BDI 1	7,98	77.991,49	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	293,20	1.473,95	BDI 1	1.768,74	518.594,57	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.932,01	2,62	BDI 1	3,14	9.206,51	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pederneiras/SP  
Local  
quarta-feira, 29 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Lucas Galvanini de Oliveira  
CREA/CAU: 5070642806  
ART/RRT: 2620251649661