



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º 5-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

BDI: 21,00%

ENDEREÇO: RUA FERNANDO COSTA, O-164, DISTRITO DE SANTELMO - PEDERNEIRAS - SP

CDHU VERSÃO 202 - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 05/2026

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							R\$	45.380,12	R\$	54.909,95
AMPLIAÇÃO										
ITEM	FORTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$/UNIT.	R\$ TOTAL		R\$/UNIT.	R\$ TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	3.282,85		R\$ 3.972,25
1.1			MOBILIZAÇÕES EM GERAL				R\$	3.282,85		R\$ 3.972,25
1.1.1	CDHU	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	254,44	R\$ 5,44	R\$	1.384,15	R\$ 6,58	R\$ 1.674,83
1.1.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	241,12	R\$ 1,89	R\$	455,72	R\$ 2,29	R\$ 551,42
1.1.3	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	36,17	R\$ 16,23	R\$	587,01	R\$ 19,64	R\$ 710,28
1.1.4	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	241,12	R\$ 3,55	R\$	855,98	R\$ 4,30	R\$ 1.035,73
2			DEMOLIÇÕES				R\$	7.769,74		R\$ 9.401,38
2.1			GUIAS				R\$	7.769,74		R\$ 9.401,38
2.1.1	CDHU	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	18,68	R\$ 279,07	R\$	5.212,13	R\$ 337,67	R\$ 6.306,68
2.1.2	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	18,68	R\$ 136,94	R\$	2.557,60	R\$ 165,70	R\$ 3.094,70
3			CALÇADA				R\$	30.070,75		R\$ 36.385,61
3.1			CALÇADA E GUIAS				R\$	29.232,46		R\$ 35.371,28
3.1.1	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	9,64	R\$ 228,38	R\$	2.202,68	R\$ 276,34	R\$ 2.665,24
3.1.2	CDHU	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	241,12	R\$ 2,11	R\$	508,76	R\$ 2,55	R\$ 615,60
3.1.2	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	14,47	R\$ 522,01	R\$	7.552,02	R\$ 631,63	R\$ 9.137,95
3.1.3	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	32,25	R\$ 9,84	R\$	317,34	R\$ 11,91	R\$ 383,98
3.1.3	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	241,12	R\$ 16,82	R\$	4.055,64	R\$ 20,35	R\$ 4.907,32
3.1.4	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (CAIAÇÃO).	M	103,76	R\$ 2,07	R\$	214,78	R\$ 2,50	R\$ 259,89
3.2.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	99,05	R\$ 64,71	R\$	6.409,53	R\$ 78,30	R\$ 7.755,53
3.2.2	CDHU	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	4,71	R\$ 68,44	R\$	322,35	R\$ 82,81	R\$ 390,05
3.2.3	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	129,70	R\$ 12,03	R\$	1.560,29	R\$ 14,56	R\$ 1.887,95
3.2.3	CDHU	30.04.034	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista	M2	31,80	R\$ 191,48	R\$	6.089,06	R\$ 231,69	R\$ 7.367,77
3.2			RAMPA ACESSIBILIDADE				R\$	838,29		R\$ 1.014,33
3.2.1	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	5,76	R\$ 1,89	R\$	10,89	R\$ 2,29	R\$ 13,17
3.2.2	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,86	R\$ 16,23	R\$	14,02	R\$ 19,64	R\$ 16,97
3.2.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	5,76	R\$ 3,55	R\$	20,45	R\$ 4,30	R\$ 24,74
3.2.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,23	R\$ 228,38	R\$	52,62	R\$ 276,34	R\$ 63,67
3.2.5	CDHU	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	5,76	R\$ 2,11	R\$	12,15	R\$ 2,55	R\$ 14,71
3.2.6	CDHU	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	0,35	R\$ 1.116,33	R\$	385,80	R\$ 1.350,76	R\$ 466,82
3.2.7	CDHU	97.03.010	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	UN	2,00	R\$ 75,44	R\$	150,88	R\$ 91,28	R\$ 182,56
3.2.8	CDHU	30.04.034	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista	M2	1,00	R\$ 191,48	R\$	191,48	R\$ 231,69	R\$ 231,69
4			LIMPEZA				R\$	4.256,78		R\$ 5.150,71
4.1			LIMPEZA FINAL DE OBRA				R\$	4.256,78		R\$ 5.150,71
3.2.2	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	254,44	R\$ 16,73	R\$	4.256,78	R\$ 20,24	R\$ 5.150,71

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de Pederneiras

Resp. Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA 5069465469