



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

BDI: 21,00%

CDHU VERSÃO 200

SINAPI 06/2026

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CALÇADAS

ENDEREÇO: LOCAIS DIVERSOS

ANEXO IV

item	Código	Serviço	Un.	Quant.	R\$ unit			R\$ Total	R\$ BDI
					Materiais	Mão de Obra	Tot. unit.		
1		CALÇADA (m²)						R\$ 98,15	R\$ 118,75
1.1	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	1,00	R\$ 5,25	R\$ 0,19	R\$ 5,44	R\$ 5,44	R\$ 6,58
1.2	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,97	R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 2,29
1.3	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,15	R\$ 15,90	R\$ 0,33	R\$ 16,23	R\$ 2,43	R\$ 2,95
1.4	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	0,05	R\$ 3,36	R\$ 0,19	R\$ 3,55	R\$ 0,18	R\$ 0,21
1.5	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	1,00	R\$ 1,77	R\$ 0,34	R\$ 2,11	R\$ 2,11	R\$ 2,55
1.6	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,04	R\$ 192,53	R\$ 35,85	R\$ 228,38	R\$ 9,14	R\$ 11,05
1.7	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,06	R\$ 522,01	R\$ -	R\$ 522,01	R\$ 31,32	R\$ 37,90
1.8	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,06	R\$ -	R\$ 201,56	R\$ 201,56	R\$ 12,09	R\$ 14,63
1.9	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	1,00	R\$ 16,82	R\$ -	R\$ 16,82	R\$ 16,82	R\$ 20,35
1.10	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	1,00	R\$ -	R\$ 16,73	R\$ 16,73	R\$ 16,73	R\$ 20,24
2		DEMOLIÇÃO DE CALÇADA (m²)						R\$ 37,50	R\$ 45,37
2.1	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	1,00	R\$ 18,35	R\$ 9,56	R\$ 27,91	R\$ 27,91	R\$ 33,77
2.2	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	0,07	R\$ 122,60	R\$ 14,34	R\$ 136,94	R\$ 9,59	R\$ 11,60
3		DEMOLIÇÃO DE GUIA (m)						R\$ 74,88	R\$ 90,61
3.1	03.01.270	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	0,18	R\$ 183,47	R\$ 95,60	R\$ 279,07	R\$ 50,23	R\$ 60,78
3.2	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	0,18	R\$ 122,60	R\$ 14,34	R\$ 136,94	R\$ 24,65	R\$ 29,83
4		CORTE DE JUNTA (m)						R\$ 12,03	R\$ 14,56
4.1	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	1,00	R\$ 12,03	R\$ -	R\$ 12,03	R\$ 12,03	R\$ 14,56
5		PINTURA GUIA (m)						R\$ 0,86	R\$ 1,04
5.1	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (CAIAÇÃO).	M	0,40	R\$ -	R\$ 2,14	R\$ 2,14	R\$ 0,86	R\$ 1,04
6		GUIAS (m)						R\$ 133,15	R\$ 161,11
6.1	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	1,00	R\$ 54,02	R\$ 14,42	R\$ 68,44	R\$ 68,44	R\$ 82,81
6.2	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	1,00	R\$ 50,29	R\$ 14,42	R\$ 64,71	R\$ 64,71	R\$ 78,30
7		RAMPA ACESSIBILIDADE (UNIDADE)						R\$ 348,43	R\$ 421,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

BDI: 21,00%

CDHU VERSÃO 200

SINAPI 06/2026

OBRA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CALÇADAS

ENDEREÇO: LOCAIS DIVERSOS

ANEXO IV

item	Código	Serviço	Un.	Quant.	R\$ unit			R\$ Total	R\$ BDI
					Materiais	Mão de Obra	Tot. unit.		
7.1	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	2,88	R\$ 0,92	R\$ 0,97	R\$ 1,89	R\$ 5,44	R\$ 6,59
7.2	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	0,30	R\$ 15,90	R\$ 0,33	R\$ 16,23	R\$ 4,87	R\$ 5,89
7.3	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	0,14	R\$ 3,36	R\$ 0,19	R\$ 3,55	R\$ 0,51	R\$ 0,62
7.4	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,12	R\$ 192,53	R\$ 35,85	R\$ 228,38	R\$ 26,31	R\$ 31,83
7.5	32.20.066	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	M2	2,88	R\$ 1,77	R\$ 0,34	R\$ 2,11	R\$ 6,08	R\$ 7,35
7.6	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M3	0,17	R\$ 607,84	R\$ 508,49	R\$ 1.116,33	R\$ 192,90	R\$ 233,41
7.7	97.03.010	Sinalização com pictograma em tinta acrílica	UN	1,00	R\$ 8,45	R\$ 66,99	R\$ 75,44	R\$ 75,44	R\$ 91,28
7.8	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	0,25	R\$ 113,33	R\$ 34,18	R\$ 147,51	R\$ 36,88	R\$ 44,62
8		MALHA (m²)						R\$ 42,31	R\$ 51,20
8.1	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	4,30	R\$ 8,30	R\$ 1,54	R\$ 9,84	R\$ 42,31	R\$ 51,20
9		MURETA (m)						R\$ 110,51	R\$ 133,72
9.1	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	0,50	R\$ 59,22	R\$ 45,20	R\$ 104,42	R\$ 52,21	R\$ 63,17
9.2	17.02.020	Chapisco	M2	0,80	R\$ 2,50	R\$ 5,60	R\$ 8,10	R\$ 6,48	R\$ 7,84
9.3	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	0,80	R\$ 10,24	R\$ 21,19	R\$ 31,43	R\$ 25,14	R\$ 30,42
9.4	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	0,80	R\$ 8,12	R\$ 25,23	R\$ 33,35	R\$ 26,68	R\$ 32,28
10		CONTAINER E BANHEIRO (MÊS)						R\$ 2.257,89	R\$ 2.732,05
10.1	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	1,00	R\$ 900,63	R\$ 97,58	R\$ 998,21	R\$ 998,21	R\$ 1.207,83
10.2	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	1,00	R\$ 1.259,68	R\$ -	R\$ 1.259,68	R\$ 1.259,68	R\$ 1.524,21

Pederneiras, 10 de agosto de 2026

LEANDRO

ROSA:34288294843

Assinado de forma digital
por LEANDRO
ROSA:34288294843

Resp. Técnico: Leandro Rosa

Engenheiro Civil CREA/SP 5069465469

DEIVIS AUGUSTO NACHIF
FERNANDES:36848108863

Assinado de forma digital por
DEIVIS AUGUSTO NACHIF
FERNANDES:36848108863

Resp. Técnico: Deivis Fernandes

Arquiteto e Urbanista CAU/SP A1005928

Ivana Maria Bertolini Camarinha

Prefeita Municipal de Pederneiras