

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO****17280-065 - PEDERNEIRAS-SP****Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:**

Data: 02/02/2026

Página: 1

COMPRA DIRETA

Requisição 000431/2026

Razão Social: _____**Endereço:** _____**Bairro:** _____**Cidade:** _____ **Estado:** _____ **CEP:** _____**CNPJ:** _____ **TeleFax:** _____ **Contato:** _____**I.E.:** _____ **e-mail:** _____ **Site:** _____**Entrega do Orçamento:** ____ / ____ / ____ **Hora:** ____ : ____**Unidade Requisitante:** PODER EXECUTIVO

Item	Código	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2.08.07.0326-3	UN - Unidade	3			
SERVICO DE CONFECCAO DE BAIA PARA O CANIL NAS SEGUINTES DIMENSOES 5,00 x 2,30 x 2,30 MTS, COM PORTAO 0,90 X 2,10 MTS. CONFECCIONADO EM: METALON 40 x 40 MM, CHAPA #18, TELA ARTISTICA 2" FIO 12 BWG. INCLUSO MATERIAIS						
2	2.08.07.0327-1	UN - Unidade	1			
SERVICO DE CONFECCAO DE DIVISORIA VAZADA COM ENCAIXE EM CANTONEIRA FURADA, PARA ENCAIXAR PLACA DE MADEIRA. MEDINDO 8,35 x 1,60 MTS, COM POSTINHO A CADA 1,20 MTS APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADO EM: METALON 50 x 50 MM, CHAPA #16, CANTONEIRA 1.1/2 x 1/8 POL. INCLUSO MATERIAIS						
3	2.08.07.0328-0	UN - Unidade	1			
SERVICO DE CONFECCAO DE DIVISORIA PARA O GATIL (BERCARIO). MEDINDO 7,00 x 2,15 x 2,50 MTS. CONFECCIONADO EM: METALON 40 x 40 MM, CHAPA #18, TELA ALAMBRADO 2 POL, FIO 12 BWG, INCLUSO MATERIAIS						
4	2.08.07.0329-8	UN - Unidade	1			
SERVICO DE CONFECCAO DE FECHAMENTO DE TETO EM TELA ALAMBRADO 2 POL, FIO 12 BWG. MEDINDO 11,50 x 10,50 MTS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM: METALON 40 x 40 MM, CHAPA #18, INCLUSO MATERIAIS						

Total da Estimativa**Obs da Cotação****Condição de Pagamento:** _____ **Não inferior a 30 dias****Validade da Proposta:** _____ **Não inferior a 30 dias****Prazo de Entrega:** _____**Garantia:** __________
Responsável pela empresa