

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	GUARDA CORPO/CORRIMÃO (RAMPAS E ESCADAS)	M		205,76	212,57
SINAPI-I	2747	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA)	M	1,38	15,17	15,17
SINAPI-I	2729	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (PARA CAIBRO)	UN	0,34	14,30	14,30
SINAPI-I	20204	PRANCAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	58,93	58,93
SINAPI-I	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	1,4	35,65	35,65
SINAPI-I	37590	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UN	1	9,86	9,86
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	221,21	228,73
SINAPI-I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	0,94	15,48	17,91
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	H	0,5	13,36	15,44
SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	1,9	18,75	20,51
Composição	002	GUARDA CORPO (PLAYGROUND)	M		202,86	210,64
SINAPI-I	2747	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA)	M	1,2	15,17	15,17
SINAPI-I	3990	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3	18,05	18,05
SINAPI-I	20204	PRANCAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	58,93	58,93
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	221,21	228,73
SINAPI-I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	0,94	15,48	17,91
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	H	0,5	13,36	15,44
SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	2,45	18,75	20,51
Composição	003	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA	CHP		35,92	40,54
SINAPI	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	1	6,30	6,30
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	1	16,26	18,80
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	H	1	13,36	15,44
Composição	004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO COM POLIDORA	CHP		31,83	36,45
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	1	2,21	2,21
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	1	16,26	18,80
SINAPI-I	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO	H	1	13,36	15,44
Composição	005	FAIXA EM POLICARBONATO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE, PARA DEGRAUS, COMPRIMENTO DE 20 CM	UNIDADE		0,00	5,03
CPOS	30.04.040	Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm	un	1	0,00	5,03

17/08/2020

Data

 Responsável Técnico: Raphael Tramonte Leme
 CREA/CAU: 5069465124