

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO.

LOCAL: Projeto Praia Municipal.

Rodovia SP 225

Pederneiras

TÍTULO: Construção Nova de quiosques de lazer e recuperação paisagística.

CONDIÇÕES DO LOCAL. Ocupará área pertencente à Prefeitura Municipal de Pederneiras, ao lado da Rodovia SP 225, as margens do rio Tiête. Em relação a serviços de terraplanagem, a Prefeitura Municipal de Pederneiras entregará a área com condições satisfatórias para a execução do projeto e fornecerá o suporte necessário quando se fizer necessário.

Construção Nova – Quiosques de Lazer

1 – ESTRUTURA DOS QUIOSQUES DE LAZER.

Os pilares deverão ser de eucalipto tratado, diâmetro de 20 cm. Não deverão ter o contato direto com o solo – deverá-se executar suporte metálico que eleve os pilares ao mínimo de 5 cm do nível do solo para evitar a umidade e o apodrecimento das peças.

2- TELHADO.

O telhado das edificações deverá ser feitos com estrutura de madeira convencional (vigotas 6x12 cm) com 4 águas e telhas cerâmicas de 1º linha, com inclinação de 30%.

3- PISOS.

O deck de madeira deverá ser em réguas de itaúba de 8 a 10 cm x 05cm de espessura a 20 cm do chão, fixadas em barrotes de madeira. Deverá se prever espaçamento de 0,5 cm entre as réguas.

4- METAIS.

A pias receberão torneiras de metal do tipo bica alta e móvel, metálicas, cromadas e de 1º linha.

Os acabamentos de registros e válvulas também deverão ser de metal, cromado e de 1º linha.

5- CHURRASQUEIRS E BANCADAS.

A construção deverá seguir as especificações do projeto sendo: As churrasqueiras deverão ter acabamento com tijolo aparente, bancada de granito cinza andorinha e cuba de inox 1ª linha.

6-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.

Todas as instalações hidráulicas deverão atender ao exposto no projeto arquitetônico e serão realizadas em conformidade com a ABNT. Os materiais a serem utilizados serão de 1º classe.

7-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Deverá prever em cada quiosque 01 luminária pronta com 2 lâmpadas fluorescentes 40W, o respectivo interruptor e 01 ponto de tomada alta (acima da bancada da pia). A empresa contratada deverá realizar todos os serviços previstos para o perfeito funcionamento dos quiosques, inclusive a ligação destes até a rede.

Os materiais aplicados (conduítes, fiação, caixas, disjuntores interruptores, tomadas, luminárias, etc) deverão ser de 1º classe.

Ficará sob a responsabilidade da empresa licitante vencedora a ligação da rede elétrica até o poste de entrada.

RECUPERAÇÃO PAISAGISTICA.

1 – PREPARO DAS COVAS

Todas as covas deverão ter diâmetro correspondente ao dobro do tamanho dos torrões das plantas para receberem adubo orgânico e químico 4-14-8 na quantidade necessária para cada espécie.

2 – PLANTIO

Todas as espécies deverão ser plantadas nas localizações indicadas no projeto e dever-se-á prever o manuseio adequado com estacas de suporte para as trepadeiras e estacas de sustentação nos coqueiros para evitar movimentação das raízes durante a adaptação.

3 – ESPÉCIES

Serão adotadas as seguintes espécies para a recuperação paisagística:

- 180 coqueiros Jerivá com 2 metros de altura de tronco.
- 125 palmeiras Areka com 2 metros de altura e cheia.
- 84 Bungueville rocha com 1 metro de altura.
- 83 Tumbergia azul com 1 metro de altura.
- 250 caixas de 12 unidades de Lantana.

OBSERVAÇÕES: Todas as madeiras deverão receber selador específico e quantas demãos de verniz marítimo naval forem necessárias para se obter um bom acabamento.

Todas as plantas serão entregues plantadas seguindo as especificações acima descritas.

Naquilo em que o memorial descritivo for omissivo, deverão prevalecer as boas normas da construção civil.

Pederneiras, 2 de Abril de 2008.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Luis Otávio Maciel Chacon
Arquiteto – crea 5060592178/D