

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

OBRA: Execução de Recapeamento Asfáltico - Contrato de repasse nº 0331642-56/2010

LOCAL: Ruas do Bairro Cidade Nova

ANEXO III

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS PREVISTOS		CUSTOS PM BDI INFORMADO = 28%			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1	Serviços Preliminares						
1.1	Placa de obra padrão Mcidades	m2	6,00	205,89	263,54	1.235,34	1.581,24
	TOTAL DO ITEM 1					1.235,34	1.581,24
2	Pavimentação/Recape						
2.1	Serviços Preliminares para recapeamento						
2.1.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m2	9.979,01	0,83	1,06	8.282,58	10.601,70
2.2	Pinturas impermeabilizantes e ligantes						
2.2.1	Pintura de ligação com RR-2C	m2	9.979,01	0,97	1,24	9.679,64	12.389,94
2.3	Capa de rolamento - transporte						
2.3.1	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante	ton.	848,60	2,06	2,64	1.748,12	2.237,59
2.3.2	Transporte local com caminhão basculante, rodovia pavimentada	m3xkm	2.976,10	0,79	1,01	2.351,12	3.009,43
2.4	Capa de rolamento						
2.4.1	Capa CBUQ tipo Binder (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, incl. Usinagem e aplicação. Excl. transp. - para regularização sobre pavto de pedra	ton.	149,60	142,32	182,17	21.291,07	27.252,57
2.4.2	Capa de rolamento CBUQ (CAP 50/70), 2,40 ton/m3, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	ton.	718,50	163,56	209,36	117.517,86	150.422,86
	TOTAL DO ITEM 2					160.870,39	205.914,09
3	Sinalização Viária						
3.1	Sinalização Horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica	m2	40,00	10,96	14,03	438,40	561,15
	TOTAL DO ITEM 3					438,40	561,15
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					R\$ 162.544,13	208.056,48

CÓDIGO	ITEM COMPONENTE DO BDI	TAXAS PERMITIDAS			
		MÍNIMO*	MÉDIO*	MÁXIMO*	PROPOSTO
X	Garantia	0,00	0,21	0,42	0,42
X	Risco	0,00	0,97	2,05	1,68
Y	Despesas Financeiras	0,00	0,59	1,20	0,90
X	Administração Central	0,11	4,07	8,03	6,92
Z	Lucro	3,83	6,90	9,96	7,75
I	Tributos	6,03	7,65	9,03	7,40
TOTAL X		0,0042	0,0168	0,0692	0,0902
TOTAL Y		0,0000	0,0000	0,0090	0,0090
TOTAL Z		0,0000	0,0000	0,0775	0,0775
TOTAL I		0,0000	0,0000	0,0740	0,0740
TOTAL DE BDI					28,00%

Pederneiras, 25 de Abril de 2011

Engº Antonio Carlos Valinetti

CREA 060054320 5

Dir. do Depto. de Obras e Vias Públicas

Ivana Maria Bertolini Camarinha

Prefeita Municipal