



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967
Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14 CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180
CNPJ 47.583.653/0002-95 CEP 17.282-190 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

PLANO DE TRABALHO COMPLEMENTAR Nº 01/2026 REFERENTE AO TC Nº 04/2022 EXERCÍCIO DE 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC

NOME: FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO-CASA DA CRIANÇA
MANTENEDORA: CRECHE
CNPJ: 47.583.653.0002-95
ENDEREÇO: RUA SANTA LUCIA S-450
BAIRRO: VILA PAULISTA
CIDADE: PEDERNEIRAS PEDERNEIRAS ESTADO : São Paulo
CEP: 17.282.190
TELEFONE: 3292.7180 ou 3252-2809
EMAIL: fac-casadacrianca@hotmail.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA OSC

PRESIDENTE: ANGELITA APARECIDA ALVES PERERIA CONTE
Nacionalidade: BRASILEIRA
Estado Civil: CASADA
Profissão: DO LAR
RG: 20.746.492 - 3 SSP-SP
CPF: 171.853.478 - 74
Endereço: RUA ANTONIO VICENTE ARANTES Nº O - 1680
JARDIM ALVORADA / PEDERNEIRAS - SP
Telefone: (14) 3252 - 2880
E-mail: angelita_conte@hotmail.com
Filiação: Pai: Anelbi Alves Pereira

3. IDENTIFICAÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

NOME: MARCIA CRISTINA FERMINO SENTINARO
CARGO- SECRETARIA
RG: 26.288.813-0
CPF: 167.606.738-83
TELEFONE: (14) 997502521
ENDEREÇO: RUA SANTA LUCIA S-409
BAIRRO : VILA PAULISTA



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967
Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14 CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180
CNPJ 47.583.653/0002-95 CEP 17.282-190 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

3.1. Dados da engenheira/Arquiteta responsável pelo projeto:

Nome : Ana Carla Digieri Cavaleiro
CREA / SP 5069466476
END:Capitão João Antonio nº 10-30
Vila Santo Antonio
Bauru /SP
Fone:(14)981353095
Email :anacarladigieri@gmail.com

4. JUSTIFICATIVA

O presente documento tem a finalidade de alterar o Plano de Trabalho, relativo ao Termo de Colaboração nº 04/2022, em execução no exercício de 2026, com a inclusão de despesas de material de consumo e serviços de pessoa jurídica, para fins de captação de recursos oriundos da Emenda Impositiva Individual nº 04/2025, de autoria do vereador Edilson Domingos de Paula, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adaptação do imóvel da entidade no intuito de oferecer às crianças atendidas pela entidade, melhores condições de segurança, acessibilidade, espaço, recursos pedagógicos, higiene e conforto, proporcionando um desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, conforme diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 9.394/1996.

5. OBJETIVO GERAL :

Promover a reestruturação de um berçário, garantindo um ambiente seguro, funcional e acolhedor para crianças de 2 a 4 anos.

6. OBJETIVO ESPECIFICO

A reestruturação contempla a reforma do berçário "2" da entidade, incluindo a troca de pisos, janelas e portas, reforma dos banheiros, do depósito de materiais ali existente, melhorar o sistema de iluminação, instalar pisos , bem como providenciar a pintura do espaço, conforme documentos anexos (planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e planta baixa), parte integrante e indissociável deste plano.



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967
Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14 CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180
CNPJ 47.583.653/0002-95 CEP 17.282-190 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

7. METAS, INDICADORES E FORMA DE CUMPRIMENTO

O projeto conterá 3 metas, cujo objetivo principal é elevar o padrão de qualidade no atendimento das crianças, oferecendo maior segurança, conforto e acessibilidade, quais sejam:

Meta 1: Avaliação da reforma do berçário "2", com seguintes critérios:

- a) Segurança e Integridade
- b) Qualidade

Prazo: 90 (noventa) dias.

Valor: R\$ 19.902,24 (deze nove mil, novecentos e dois reais e vinte e quatro centavos)

Meta 2: Avaliação da reforma dos banheiros os seguintes critérios:

- a) Acessibilidade
- b) Qualidade

Prazo: 60 (sessenta) dias.

Valor: R\$ 32.539,87 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos)

Meta 3: Avaliação do depósito, com os seguintes critérios:

- a) Segurança e Integridade
- b) Organização
- c) Acessibilidade
- d) Qualidade

Prazo de execução: 30 (trinta) dias.

Valor: R\$ 7.123,73 (sete mil, cento e vinte e três mil e setenta e três centavos)

As metas serão cumpridas através da execução das reformas e adaptações, conforme anexos do plano de trabalho, observados os critérios acima citados, a serem avaliados em sua forma quantitativa e qualitativa pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal de Educação, a qual conterá engenheiro capacitado que, em conjunto com membros da referida Comissão, realizará visitas periódicas lavrando termos de visitas in-loco, a fim de resguardar a correta aplicação dos recursos de acordo com o plano apresentado.

8. OPERACIONALIZAÇÃO

O projeto será executado mediante a supervisão de um engenheiro, contratado pela entidade, a fim de garantir maior segurança e qualidade na execução dos serviços.

Será realizada pesquisa de preços, com no mínimo 03 orçamentos para efetiva contratação dos serviços e aquisição dos produtos necessários para consecução do projeto, previstos na planilha

A



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967
Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14 CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180
CNPJ 47.583.653/0002-95 CEP 17.282-190 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

orçamentária, parte integrante e indissolúvel deste plano, visando maior economicidade e eficiência nos gastos dos recursos públicos.

A execução dos serviços será realizada de forma indireta, a través da contratação de prestadores de serviços capacitados para a execução das adequações físicas necessárias, bem como será composta por três etapas: (1 reforma do berçário 2); 2) (Reforma dos banheiros) 3) (reforma do deposito) que poderão ocorrer concomitantemente.

9. CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS


Os recursos, na importância total de R\$ 59.565,84 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco mil e oitenta e quatro reais), sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) oriundos e recursos públicos e R\$ 9.565,84 (nove mil, quinhentos e sessenta e cinco mil e oitenta e quatro reais) de contrapartida, serão aplicados conforme detalhado na planilha orçamentária anexa a este plano, cuja as naturezas das despesas são as seguintes:

Natureza de Despesa	Recursos Públicos	Contrapartida
Materiais para manutenção predial	R\$ 17.150,00	R\$ 9.565,84
Serviços de Terceiros – Obras/Reformas	R\$ 32.850,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 50.000,00	R\$ 9.565,84

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Os recursos públicos do presente projeto, na importância total de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), oriundos Emenda Impositiva Individual nº 04/2025, de autoria do vereador Edilson Domingos de Paula, serão repassados em parcela única

11. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS RECURSOS: 90(noveenta dias) contados a partir da data da assinatura do Termo de Aditamento.


ANGELITA AP. ALVES PEREIRA CONTE
PRESIDENTE DA ENTIDADE


MARCIA CRISTINA FERMINO SENTINARO
RESPONSÁVEL PELO PPROJETO

Pederneiras, 13 de agosto de 2026



OBRA: REFORMA DE BERÇARIO, DEPOSITO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO (FAC)
ENDEREÇO: RUA SANTA LÚCIA, Nº S-434 - VILA PAULISTA - EDERNEIRAS/SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PROJETO	R\$ 4.000,00	100%	R\$ 4.000,00				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 2.717,32	100%	R\$ 2.717,32				
3	REPAROS DE TRINCAS E FISSURAS	R\$ 406,40	100%	R\$ 406,40				
4	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 9.901,63			100%	R\$ 9.901,63		
5	ALVENARIA PISOS E REVESTIMENTO	R\$ 22.638,25			100%	R\$ 22.638,25		
6	PINTURA	R\$ 11.600,05					100%	R\$ 11.600,05
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.905,39					100%	R\$ 2.905,39
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.396,79					100%	R\$ 5.396,79
TOTAL		R\$ 59.565,84	TOTAL MÊS R\$ 7.123,72		TOTAL MÊS R\$ 32.539,87		TOTAL MÊS R\$ 19.902,24	
			TOTAL ACUM. R\$ 7.123,72		TOTAL ACUM. R\$ 39.663,60		TOTAL ACUM. R\$ 59.565,84	
			AVANÇO 12%		AVANÇO 67%		AVANÇO 100%	

VALOR TOTAL: R\$ 59.565,84 (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Pederneiras, 12 de Agosto de 2025.

FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO
CNPJ - 47.583.653/0001-04

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CARLA DIGIERI CAVALHEIRO
Data: 12/11/2025 11:17:02-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANA CARLA DIGIERI CAVALHEIRO
ENG.ª CIVIL CREA/SP 5069466476



MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA DE BERÇÁRIO, DEPÓSITO E
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO (FAC)
RUA SANTA LÚCIA, Nº S-434 - VILA PAULISTA – PEDERNEIRAS/SP

NOVEMBRO 2025

Sumário

1	DISPOSIÇÕES GERAIS.....	2
2	OBJETIVO	2
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES.....	2
4	REPAROS DE FISSURAS.....	2
5	PORTAS E ESQUADRIAS	2
6	PISOS E REVESTIMENTOS	3
7	PINTURA	3
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.....	3
10	PRAZO DE ENTREGA.....	3

1 DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente memorial trata das características técnicas e descrição para a reforma de berçário, depósito e construção de banheiros em um prédio localizado na Rua Santa Lúcia, Nº S-434.

2 OBJETIVO

Este memorial descritivo visa estabelecer as condições básicas, normas e critérios gerais a serem seguidos pela empresa contratada durante a execução da reforma de berçário, depósito e construção de banheiros. O projeto contempla as medidas e os locais de execução. O objetivo principal será a melhoria do espaço existente.

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Deverá ser removido todo o revestimento do sanitário existente, retirada das portas do sanitário, berçário e espaço de troca, retirada das janelas do berçário e espaço de troca, remoção do piso do berçário sanitário e espaço troca e demolição das paredes listadas do espaço de troca e das da divisória do banheiro.

4 REPAROS DE TRINCAS E FISSURAS

As trincas e fissuras existentes devem ser reparadas, sendo necessária a remoção do reboco existente deixando a alvenaria aparente, execução de cortes tipo canaleta na alvenaria, instalação de ferros de 6,3mm preenchidos com argamassa de cimento e areia, necessário utilizar malha de arame galvanizado fio 22 antes de rebocar e pintar.

5 PORTAS E ESQUADRIAS

Deverá ser feita novas vergas e contravergas para instalação das portas e janelas, no berçário devera ser colocado novas janelas do tipo veneziana em alumínio, confeccionadas na cor branca e com vidros, as portas devem ser de primeira qualidade, completas e pintadas, as novas janelas do depósito e banheiros deverão ser do tipo basculante.

6 PISOS E REVESTIMENTOS

Todos os pisos a ser executado deverá ser em porcelanato esmaltado acetinado nas medidas de 60x60cm, com rodapés de 8 cm.

No pátio deverá ser colocado revestimento, seguindo o padrão existente do prédio, altura de 1,50m.

Os banheiros deverão ser revestidos com azulejos no mesmo tamanho dos banheiros existentes.

7 PINTURA

Todos os espaços com intervenção deverão ser pintados, incluso remoção da pintura existente, aplicação de massa corrida e tinta acrílica anti mofo, deverá ser feito barrado com tinta esmalte.

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Todos os materiais necessários para a instalação elétrica do local estão listados na planilha que acompanha este material, devendo ser instalado novos disjuntores, novas tomadas e iluminação.

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Todos os materiais necessários para a instalação hidráulica do local estão listados na planilha que acompanha este material, devendo ser instalado novos vasos sanitários infantis e lavatórios.

10 PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos conforme cronograma.

Bauru, 12 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 ANA CARLA DIGIERI CAVALHEIRO
Data: 12/11/2025 11:16:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA CARLA DIGIERI CAVALHEIRO
ENG.^a CIVIL CREA/SP 5069466476



OBRA: REFORMA DE BERÇÁRIO, DEPOSITO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO (FAC)
ENDEREÇO: RUA SANTA LÚCIA, Nº S-434 - VILA PAULISTA - EDERNEIRAS/SP

BDI: 21,00%
CDHU 198 NÃO DESONERADO

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							R\$ 47.251,65	R\$ 59.565,84
ITEM	FORTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$/UNIT.	R\$ TOTAL	R\$ TOTAL
1			PROJETO				R\$ 3.305,79	R\$ 4.000,00
1.1	CPU	CPU	PROJETO DE CONSTRUÇÃO MURO, COBERTURA E CALÇADA	UN	1,00	R\$ 3.305,79	R\$ 3.305,79	R\$ 4.000,00
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 269,41	R\$ 2.717,32
2.1	CDHU	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	8,10	R\$ 33,26	R\$ 269,41	R\$ 325,98
2.2	CDHU	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	4,00	R\$ 23,77	R\$ 95,08	R\$ 115,05
2.3	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	3,28	R\$ 85,72	R\$ 280,95	R\$ 339,95
2.4	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	71,64	R\$ 12,86	R\$ 921,29	R\$ 1.114,76
2.5	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	6,14	R\$ 110,53	R\$ 679,00	R\$ 821,59
3			REPAROS DE TRINCAS E FISSURAS				R\$ 335,87	R\$ 406,40
3.1	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	12,25	R\$ 10,75	R\$ 131,69	R\$ 159,34
3.2	CDHU	11.05.040	Argamassa graute	M3	0,45	R\$ 429,40	R\$ 193,23	R\$ 233,81
3.3	CDHU	24.20.270	Tela em aço galvanizado fio 22 BWG, malha de 4mm	M2	15,00	R\$ 0,73	R\$ 10,95	R\$ 13,25
4			PORTAS E ESQUADRIAS				R\$ 8.183,16	R\$ 9.901,63
4.1	CDHU	25.01.090	Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial	M2	4,00	R\$ 425,39	R\$ 1.701,56	R\$ 2.058,89
4.2	CDHU	25.01.030	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	M2	1,80	R\$ 448,78	R\$ 807,80	R\$ 977,44
4.3	CDHU	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	5,00	R\$ 637,97	R\$ 3.189,85	R\$ 3.859,72
4.4	CDHU	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	5,00	R\$ 496,79	R\$ 2.483,95	R\$ 3.005,58
5			ALVENARIA PISOS E REVESTIMENTO				R\$ 18.709,29	R\$ 22.638,25
5.1	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	17,40	R\$ 84,06	R\$ 1.462,64	R\$ 1.769,80
5.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	113,40	R\$ 7,31	R\$ 828,95	R\$ 1.003,03
5.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	113,40	R\$ 13,84	R\$ 1.569,46	R\$ 1.899,04
5.4	CDHU	18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	65,54	R\$ 79,94	R\$ 5.238,87	R\$ 6.339,03
5.5	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	50,64	R\$ 148,26	R\$ 7.507,89	R\$ 9.084,54
5.6	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	68,43	R\$ 30,71	R\$ 2.101,49	R\$ 2.542,80
6			PINTURA				R\$ 9.586,82	R\$ 11.600,05
6.1	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	192,86	R\$ 34,11	R\$ 6.578,28	R\$ 7.959,72
6.2	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	192,86	R\$ 15,60	R\$ 3.008,54	R\$ 3.640,33
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 2.401,15	R\$ 2.905,39
7.1	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	30,00	R\$ 4,69	R\$ 140,70	R\$ 170,25
7.2	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	4,00	R\$ 16,58	R\$ 66,32	R\$ 80,25
7.3	CDHU	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	2,00	R\$ 47,40	R\$ 94,80	R\$ 114,71
7.3	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	UN	2,00	R\$ 20,14	R\$ 40,28	R\$ 48,74
7.4	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	1,00	R\$ 33,90	R\$ 33,90	R\$ 41,02
7.5	CDHU	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W	UN	7,00	R\$ 162,51	R\$ 1.137,57	R\$ 1.376,46
7.6	CDHU	41.14.020	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	3,00	R\$ 180,50	R\$ 541,50	R\$ 655,22
7.7	CDHU	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	6,00	R\$ 57,68	R\$ 346,08	R\$ 418,76
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 4.460,16	R\$ 5.396,79
8.1	CDHU	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	2,00	R\$ 1.063,79	R\$ 2.127,58	R\$ 2.574,37
8.2	CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	2,00	R\$ 181,16	R\$ 362,32	R\$ 438,41
8.3	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	2,00	R\$ 149,35	R\$ 298,70	R\$ 361,43



OBRA: REFORMA DE BERÇÁRIO, DEPOSITO E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO (FAC)
ENDEREÇO: RUA SANTA LÚCIA, Nº S-434 - VILA PAULISTA - EDERNEIRAS/SP

BDI: 21,00%
CDHU 198 NÃO DESONERADO

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				R\$ 47.251,65		R\$ 59.565,84			
ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$/UNIT.	R\$ TOTAL	R\$/UNIT.	R\$ TOTAL
8.4	CDHU	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	2,00	R\$ 88,53	R\$ 177,06	R\$ 107,12	R\$ 214,24
8.5	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12,00	R\$ 47,11	R\$ 565,32	R\$ 57,00	R\$ 684,04
8.6	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	6,00	R\$ 32,59	R\$ 195,54	R\$ 39,43	R\$ 236,60
8.7	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	2,00	R\$ 92,29	R\$ 184,58	R\$ 111,67	R\$ 223,34
8.8	CDHU	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	6,00	R\$ 53,26	R\$ 319,56	R\$ 64,44	R\$ 386,67
8.9	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	6,00	R\$ 38,25	R\$ 229,50	R\$ 46,28	R\$ 277,70

VALOR TOTAL: R\$ 59.565,84 (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Pederneiras, 12 de Agosto de 2025.

FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO
CNPJ - 47.583.653/0001-04

ANA CARLA DIGIERI CAVALHEIRO
ENG.ª CIVIL CREA/SP 5069466476

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CARLA DIGIERI CAVALHEIRO
Data: 12/11/2025 11:15:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>